

**UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SXD-QLCLCT

Đắk Lắk, ngày tháng 3 năm 2026

V/v triển khai các giải pháp bảo đảm hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường tỉnh Đắk Lắk;
- Các Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
- Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 3791/UBND-NC ngày 24/3/2026 về việc tăng cường giải pháp đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Để triển khai đầy đủ, kịp thời, thống nhất theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, các Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy nghiêm cứu thực hiện một số nội dung đã được UBND tỉnh triển khai tại mục 3 Công văn số 3791/UBND-NC 24/3/2026; đồng thời chỉ đạo, thực hiện tuân thủ Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022 (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình) trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án và thi công xây dựng, trong đó lưu ý:

- Khoảng cách phòng cháy, chữa cháy: Bảo đảm khoảng cách giữa các hạng mục công trình cũng như giữa các công trình lân cận;

- Đường giao thông cho xe chữa cháy tiếp cận công trình: Bề rộng $\geq 3,5$ m; chiều cao thông thủy $\geq 4,5$ m; không thu hẹp hoặc che chắn lối tiếp cận công trình để phục vụ phòng cháy, chữa cháy.

- Lối thoát nạn: Bố trí bảo đảm số lượng; bề rộng, chiều cao lối thoát nạn.

- Hệ thống PCCC: triển khai thi công xây dựng đúng thiết kế đã phê duyệt (cửa chống cháy, vật liệu ngăn cháy, buồng thang thoát nạn, giếng kỹ thuật, vị trí lắp đặt các hệ thống PCCC...) để đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy theo Quy chuẩn quy định.

- Hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng: Nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn, bộ phận công trình,... phải đầy đủ, tuân thủ quy định để phục vụ công tác nghiệm thu công trình của chủ

đầu tư, kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện./.

(Gửi kèm Công văn số 3791/UBND-NC ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh)

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Website SXD;
- Lưu: VT, QLCLCT (Ca).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tấn Chân